

Hendrik Ido Ambacht

De Volgerlanden Oost, deelplan De Laantjes fase 1



26 twee-onder-één kapwoningen type “Brederode” (B)

KOPERSKEUZELIJSTEN

Wijzigingen voorbehouden d.d. 02-07-2019



Het Woonidee

bouw prestaties
deelnemer

www.adriaanvanerk.nl

WONINGBORG
Bouwzekerheid

Datum: 02-07-2019
 Betreft: 318004 – De Volgerlanden
 deelplan De Laantjes fase 1/
 Type B
 Pagina: 1/4

Geachte kopers(s),

In deze lijst bieden wij u diverse bouwkundige opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. Aangezien deze bouwkundige wijzigingen een langere voorbereidingstijd vragen dan de opties zoals vermeld in de ruw- en afbouwlijst, moeten deze eerder bij ons bekend zijn. Derhalve vragen wij u de gewenste keuze(s) middels dit formulier aan te geven. Ook wanneer u geen gebruik maakt van een van de opties dan graag door middel van item 1.99 aan ons kenbaar maken.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

Omschrijving meerwerk	Meerprijs Incl. 21% BTW
-----------------------	----------------------------

1.01 Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1, type B1 en B2

Prijs € 17.500,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het met 1,2 meter uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning. De berging blijft apart van het woongedeelte. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-02B d.d. 02-07-2019, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de Technische Omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019.

1.02 Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1, type B3 en B4

Prijs € 19.500,00

Totaal € _____

Het met 1,2 meter uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-03B en VT -04B d.d. 02-07-2019, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de Technische Omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019.

1.03 Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1, type B5

Prijs € 19.500,00

Totaal € _____

Het met 1,2 meter uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-04B d.d. 02-07-2019, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de Technische Omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019.

1.04 Uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1, type B1 en B2

Prijs € 27.500,00

Totaal € _____

Het met 2.4 meter uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning. De berging blijft apart van het woongedeelte. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-02B d.d. 02-07-2019, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de Technische Omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019.

1.05 Uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1, type B3 en B4**Prijs € 29.500,00****Totaal €** _____

Het met 2,4 meter uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-03B en VT-04B d.d 02-07-2019, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de Technische Omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019.

 1.06 Uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1, type B5**Prijs € 29.500,00****Totaal €** _____

Het met 2,4 meter uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning. Een en ander zoals uitgewerkt voor het vergelijkbare type B4 op tekening VT-04B d.d 02-07-2019, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de Technische Omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019.

 1.09 Realiseren van tuinkamer in combinatie met uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1 en kleine berging, type B1 en B2**Prijs € 19.500,00****Totaal €** _____

De woonkamer wordt uitgebreid met een uitbouw van 1.2 meter en een deel van de geïsoleerde berging wordt als tuinkamer bij de woonkamer betrokken. De tuinkamer wordt voorzien dubbele draai/kiepramen en van vloerverwarming en extra licht- en elektrapunten. In de kleine berging wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-02B d.d 02-07-2019, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de Technische Omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019. Openslaande deuren in de tuinkamer kunnen worden gekozen met optie 1.21 in ruwbouwwijst.

 1.10 Realiseren van tuinkamer in combinatie met uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1 en kleine berging, type B1 en B2**Prijs € 32.000,00****Totaal €** _____

De woonkamer wordt uitgebreid met een uitbouw van 2.4 meter en een deel van de geïsoleerde berging wordt als tuinkamer bij de woonkamer betrokken. De tuinkamer wordt voorzien dubbele draai/kiepramen en van vloerverwarming en extra licht- en elektrapunten. In de kleine berging wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-02B d.d 02-07-2019, waarbij de afwerking wordt uitgevoerd conform de Technische Omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019. Openslaande deuren in de tuinkamer kunnen worden gekozen met optie 1.21 in ruwbouwwijst.

 1.11 Realiseren van een grote berging aan zijkant van de woning, type B4 en B5**Prijs € 39.500,00****Totaal €** _____

De woning wordt uitgebreid met een gemetselde en geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning. Deze berging wordt voorzien van een enkele achterdeur en houten openslaande deuren aan de voorzijde. Binnen is de berging voorzien van een radiator met thermostaatknop en een uitstortgootsteen met emmerrooster en voorzien van een koudwater tappunt afgemonteerd met een chrome kraan. De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-04B d.d. 02-07-2019 en omschreven in de Technische Omschrijving van 02-07-2019. Deze optie kan gekozen worden in combinatie met optie 1.02 en 1.04: uitbouw woning aan de achterzijde met 1,2 en 2,4 meter (type B4). De berging blijft dan apart van de woonruimte.

1.12 Realiseren van tuinkamer in combinatie met uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1 en kleine berging, type B4 en B5

Prijs € 57.500,00

Totaal € _____

De woning wordt uitgebreid aan de zij- en achterkant van de woning met aan de zijkant een uitbouw van 2,85 m1 en een uitbouw van 1.2 m1 aan de achterkant van de woning. Een deel van de uitbouw aan de zijkant wordt als tuinkamer bij de woonkamer betrokken. De tuinkamer wordt voorzien dubbele draai/kiepramen en van vloerverwarming en extra licht- en elektrapunten. Het voorste deel van de uitbouw aan de zijkant van de woning krijgt de functie van berging en wordt voorzien van houten dubbele deuren. Binnen is de berging voorzien van een radiator en een uitstortgootsteen met emmerrooster en voorzien van een koudwater tappunt afgemonteerd met een chrome kraan. In de berging wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst. De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-04B d.d. 02-07-2019 en omschreven in de Technische Omschrijving van 02-07-2019. Openslaande deuren in de tuinkamer kunnen worden gekozen met optie 1.21 in de ruwbouwljst.

1.13 Realiseren van tuinkamer in combinatie met uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m1 en kleine berging, type B4 en B5

Prijs € 65.000,00

Totaal € _____

De woning wordt uitgebreid aan de zij- en achterkant van de woning met aan de zijkant een uitbouw van 2,85 m1 en een uitbouw van 2,4 m1 aan de achterkant van de woning. Een deel van de uitbouw aan de zijkant wordt als tuinkamer bij de woonkamer betrokken. De tuinkamer wordt voorzien dubbele draai/kiepramen en van vloerverwarming en extra licht- en elektrapunten. Het voorste deel van de uitbouw aan de zijkant van de woning krijgt de functie van berging en wordt voorzien van houten dubbele deuren. Binnen is de berging voorzien van een radiator met thermostaatknop en een uitstortgootsteen met emmerrooster en voorzien van een koudwater tappunt afgemonteerd met een chrome kraan. De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen. Voor type B5 geldt zoals uitgewerkt in plattegronden van type B4, zoals aangegeven op tekening VT-04B d.d. 02-07-2019 en omschreven in de Technische Omschrijving van 02-07-2019. Openslaande deuren in de tuinkamer kunnen worden gekozen met optie 1.21 in de ruwbouwljst.

1.14 Realiseren van vergrote erker type, type B3

Prijs € 20.500,00

Totaal € _____

De erker wordt vergroot tot 3,0 m1 aan de zijgevel en krijgt een extra dubbele wandcontactdoos, het lichtpunt wordt verplaatst. Ten behoeve van de constructie wordt de erker verstevigd met twee stalen kolommen voor de kozijnen. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-03B, d.d 02-07-2019. Deze optie is alleen van toepassing op woning type B3.

1.99 De woning niet uitbreiden c.q. wijzigen met de hierboven beschreven meerwerkopties.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour.
Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
directie

Naam:
Bouwnummer:

Datum: 02-07-2019
 Betreft: 318004 – De Volgerlanden
 deelplan De Laantjes fase 1/
 Type B

Geachte kopers(s),

In deze ruwbouwlijst bieden wij u diverse bouwkundige opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. Aangezien deze bouwkundige wijzigingen een langere voorbereidingstijd vragen dan de opties zoals vermeld in de afbouwlijst, moeten deze eerder bij ons bekend zijn. Derhalve vragen wij u de gewenste keuze(s) middels dit formulier aan te geven. Ook wanneer u geen gebruik maakt van een van de opties dan graag door middel van item 1.99 aan ons kenbaar maken.

In de kopersprocedure treft u een aantal formulieren aan betreffende sanitair, tegelwerk, keuken en binnendeuren. Wij verzoeken u deze formulieren ter kennisgeving in te vullen en samen met deze ruwbouwlijst aan ons te retourneren.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

Omschrijving meerwerk	Meerprijs Incl. 21% BTW
<input type="checkbox"/> 1.15 Vorstvrije buitenkraan voorgevel Prijs € 443,00	Totaal € _____
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel.	
<input type="checkbox"/> 1.20 Houten hefschuifpui in plaats van dubbele openslaande deuren woonkamer Prijs € 2.610,00	Totaal € _____
Het aanbrengen van een hardhouten hefschuifpui in de woonkamer in plaats van de standaard openslaande tuindeuren. De hefschuifpui is voorzien van glasopening, met aan binnen- en buitenzijde een bedieningsgreep met dubbel cilinderslot. De schuifrichting is aangegeven op tekening VT-02B, VT-03B en VT-04B d.d. 02-07-2019.	
<input type="checkbox"/> 1.21 Houten dubbele openslaande deuren tuinkamer, type B1, B2, B3 en B4 Prijs € 1.525,00	Totaal € _____
Het aanbrengen van hardhouten dubbele openslaande deuren met glasopening en cilinderslot in de tuinkamer in plaats van het standaard kozijn met dubbele draai-kiepraam. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-02B en VT-04B d.d. 02-07-2019.	
<input type="checkbox"/> 1.22 Letselveilig glas in verdiepingshoge ramen begane grond aan de voorgevel, type B1 Prijs € 192,00	Totaal € _____
Het vervangen van de standaard beglazing door letselveilig glas (tweezijdig) in de verdiepingshoge ramen aan de voorgevel op de begane grond van uw woning, ter voorkoming van ernstig letsel en/of interieurschade bij ruitbreuk. Deze optie is alleen van mogelijk bij type B1.	

1.23 Letselveilig glas in achtergevel in kozijn in de woonkamer**Prijs € 582,00****Totaal €** _____

Het vervangen van de standaard beglazing door letselveilig glas (tweezijdig) in alle verdiepingshoge ramen, de openslaande deuren of de hefschuifpui aan de achtergevel van de woonkamer, ter voorkoming van ernstig letsel en/of interieurschade bij ruitbreuk.

 1.24 Letselveilig isolatieglas in kozijn in achtergevel van de tuinkamer**Prijs € 162,00****Totaal €** _____

Het aanbrengen van letselveilig isolatieglas in plaats van het standaard isolatieglas voor de openslaande deuren aan de achtergevel van de tuinkamer (optie 1.21), ten behoeve van het voorkomen van letsel bij doorval(len) (ongevallen) en/of letselschade.

 1.28 Extra wastafelcombinatie in badkamer 1e verd. (Architectura 60 x 47)**Prijs € 1.180,00****Totaal €** _____

Extra wastafelcombinatie (merk Villeroy & Boch, serie Architectura wastafel met overloop, kleur wit, 60x47 cm) in de badkamer, inclusief het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op de bestaande schakelaar, het realiseren van dikkere scheidingswand van 10 cm ten koste van de afmeting van de badkamer. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-02B en VT-03B en VT-04B d.d. 02-07-2019.

 1.30C Dakkapel achtergevel, type B1, B2 en B4**Prijs € 16.000,00****Totaal €** _____

Het aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de achterzijde van de woning met een binnenmaat van ca. 3.4 meter. De dakkapel wordt traditioneel opgebouwd met hardhouten kozijnen. De zijwangen en boeidelen worden voorzien van garant-multiplex beplating. Het dak wordt afgewerkt met EPDM dakbedekking. De RC waarde van de zijwangen hebben conform Bouwbesluit de RC waarde van 4,5. Het dak heeft een RC waarde van 6. Aan de binnenzijde wordt de dakkapel afgewerkt met een composiet vensterbank. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-02B en VT-03B d.d. 02-07-2019. De afwerking wordt uitgevoerd conform de beschrijving in Technische Omschrijving d.d. 02-07-2019. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze optie is alleen mogelijk voor type B1, B2 en B4.

 1.31B Dakkapel voorgevel, type B2 en B4**Prijs € 14.500,00****Totaal €** _____

Het aanbrengen van een dakkapel op het dakvlak aan de voorzijde van de woning met een binnenmaat van ca. 2.4 meter. De dakkapel wordt traditioneel opgebouwd met hardhouten kozijnen. De zijwangen en boeidelen worden voorzien van garant-multiplex beplating. Het dak wordt afgewerkt met EPDM dakbedekking. De RC waarde van de zijwangen hebben conform Bouwbesluit de RC waarde van 4,5. Het dak heeft een RC waarde van 6. Aan de binnenzijde wordt de dakkapel afgewerkt met een composiet vensterbank. Een en ander zoals aangegeven op tekening VT-02B en VT-03B d.d. 02-07-2019. De afwerking wordt uitgevoerd conform de beschrijving in Technische Omschrijving d.d. 02-07-2019. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Deze optie is alleen mogelijk voor type B2 en B4

1.32 Voorziening voor later aan te brengen dakkapel voorgevel, type B2 en B4
Prijs € 525,00
Totaal € _____

Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de voorzijde van de woning, ten behoeve van een na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapel conform verkooptekening. Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om een dakkapel te realiseren.

 1.33 Voorziening voor later aan te brengen dakkapel achtergevel, type B1, B2 en B4
Prijs € 525,00
Totaal € _____

Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakelement aan de achterzijde van de woning, ten behoeve van een na de oplevering, door derden aan te brengen dakkapel conform verkooptekening. Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later moeilijk om een dakkapel te realiseren.

 1.34A Dakraam groot zijgevel, positie 1, type B3 en B5
Prijs per stuk € 1.095,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een tuimeldakraam met isolerende beglazing, met afmetingen van ca. 114 x 140 cm, in het zijdakvlak van de woning op positie 1 aan achterzijde van de zolderruimte. Het dakraam wordt voorzien van een afsluitbare handgreep aan de onderzijde van de raamvleugel. E.e.a. zoals aangegeven op tekening VT-03B en VT-04B, d.d. 02-07-2019.

 1.34B Dakraam groot zijgevel, positie 2, type B3 en B5
Prijs per stuk € 1.095,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een tuimeldakraam met isolerende beglazing, met afmetingen van ca. 114 x 140 cm, in het zijdakvlak van de woning op positie 2 aan voorzijde van de zolderruimte. Het dakraam wordt voorzien van een afsluitbare handgreep aan de onderzijde van de raamvleugel. E.e.a. zoals aangegeven op tekening VT-03B en VT-04B, d.d. 02-07-2019.

 1.35A Dakraam groot achtergevel op positie 1, type B1, B2 en B4
Prijs per stuk € 1.095,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een tuimeldakraam met isolerende beglazing, met afmetingen van ca. 114 x 140 cm, in het dakvlak aan de achterzijde van de woning op positie 1 in de lijn van de kopgevel. Het dakraam wordt voorzien van een afsluitbare handgreep aan de onderzijde van de raamvleugel. E.e.a. zoals aangegeven op tekening VT-02B, d.d. 02-07-2019.

 1.35B Dakraam groot achtergevel op positie 2, type B1, B2 en B4
Prijs per stuk € 1.095,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een tuimeldakraam met isolerende beglazing, met afmetingen van ca. 114 x 140 cm, in het dakvlak aan de achterzijde van de woning op positie 2, ter plaatse van de woning scheidende wand. Het dakraam wordt voorzien van een afsluitbare handgreep aan de onderzijde van de raamvleugel. E.e.a. zoals aangegeven op tekening VT-02B, d.d. 02-07-2019.

1.36 Dakraam groot voorgevel, type B2 en B4
Prijs per stuk € 1.095,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het aanbrengen van een tuimeldakraam met isolerende beglazing, met afmetingen van ca. 114 x 140 cm, in het dakvlak aan de voorzijde van de woning. Het dakraam wordt voorzien van een afsluitbare handgreep aan de onderzijde van de raamvleugel. E.e.a zoals aangegeven op tekening VT-04, d.d. 02-07-2019.

 1.38 Standaard dakraam klein in technische ruimte, type B2 en B4
Prijs € 835,00
Totaal € _____

Het realiseren van een standaard tuimeldakraam (55 x 78 cm) met isolerende beglazing in de technische ruimte, zoals aangegeven op tekening VT-02B en VT-04B, d.d. 02-07-2019.

 1.40A Indeling 2e verdieping met 2 zolderruimtes en overloop, type B1 en B2
Prijs € 8.985,00
Totaal € _____

Het realiseren van een indeling met twee zolderruimtes en overloop op de tweede verdieping. De zolder wordt ingedeeld in een technische ruimte en een overloop die toegang biedt naar twee aparte zolderruimtes. Deze optie is exclusief dakramen/dakkapellen. De zolderruimte aan de achterzijde zal over de gehele breedte uitstrekken. De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. Het mechanische ventilatiekanaal van de zolderruimte aan achterzijde loopt in het zicht over de overloop naar de technische ruimte. Een en ander zoals deels is aangegeven op tekening VT-02B, d.d. 02-07-2019, echter zonder badkamer. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Een evt. dakkapel en dakramen kunnen apart worden gekozen met andere opties uit deze ruwbouwwijst.

 1.40B Indeling 2e verdieping met 2 zolderruimtes en overloop, type B3
Prijs € 8.155,00
Totaal € _____

Het realiseren van een indeling met twee zolderruimtes en overloop op de tweede verdieping. De zolder wordt ingedeeld in een technische ruimte, een overloop die toegang biedt naar twee aparte zolderruimtes. Deze optie is exclusief dakramen. De zolderruimte aan de achterzijde zal over de gehele breedte uitstrekken. De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. Het mechanische ventilatiekanaal van de zolderruimte aan achterzijde loopt in het zicht over de overloop naar de technische ruimte. Een en ander zoals deels is aangegeven op tekening VT-03B, d.d. 02-07-2019, het principe is uitgewerkt in type B4. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Een dakraam in de zijgevel op positie 1 of positie 2 kan apart worden gekozen met optie 1.34A en 1.34B uit deze ruwbouwwijst.

 1.40C Indeling 2e verdieping met 2 zolderruimtes en overloop, type B4
Prijs € 8.985,00
Totaal € _____

Het realiseren van een indeling met twee zolderruimtes en overloop op de tweede verdieping. De zolder wordt ingedeeld in een technische ruimte, een overloop die toegang biedt naar twee aparte zolderruimtes. Deze optie is exclusief dakramen/dakkapellen. De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. Het mechanische ventilatiekanaal van de zolderruimte aan achterzijde loopt in het zicht over de overloop naar de technische ruimte. Een en ander zoals is aangegeven op tekening VT-03B, d.d. 02-07-2019. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Een dakkapel en dakramen kunnen apart worden gekozen met andere opties uit deze ruwbouwwijst.

1.40D Indeling 2e verdieping met 2 zolderruimtes en overloop, type B5**Prijs € 8.155,00****Totaal €** _____

Het realiseren van een indeling met twee zolderruimtes en overloop op de tweede verdieping. De zolder wordt ingedeeld in een technische ruimte, een overloop die toegang biedt naar twee aparte zolderruimtes. Deze optie is exclusief dakramen. De zolderruimte aan de achterzijde zal over de gehele breedte uitstrekken. De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. Het mechanische ventilatiekanaal van de zolderruimte aan achterzijde loopt in het zicht over de overloop naar de technische ruimte. Een en ander zoals deels is aangegeven op tekening VT-04B, d.d. 02-07-2019, het principe is uitgewerkt in type B4 op tekening VT-03, d.d. 02-07-2019. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Een dakraam in de zijgevel op positie 1 of positie 2 kan apart worden gekozen met optie 1.34A en 1.34B uit deze ruwbouwwijst.

 1.41D Indeling 2e verdieping met 2 zolderruimtes en overloop, inclusief badkamer, type B1 en B2**Prijs € 19.120,00****Totaal €** _____

Het realiseren van een indeling met twee zolderruimtes en overloop op de tweede verdieping inclusief een tweede badkamer. Deze optie is exclusief extra dakramen/dakkapellen.

De badkamer wordt voorzien van een douchecombinatie met een douchegoot, een wastafelcombinatie met licht- en elektrapunten en plaatradiator. Bij de douche wordt t.b.v. het afschot naar de afvoer een holonite dorpel aangebracht, ook bij de deur komt een holonite dorpel. Het leveren en plaatsen van standaard wand- en vloertegelwerk waarbij de wandtegels tot een hoogte van 260 cm worden aangebracht. Daarboven wordt een plafond geplaatst voorzien van een mechanisch ventilatie afzuigpunt, hiervoor wordt een losse afstandsbediening geleverd. Het plafond en de schuine kap in de badkamer worden gesausd.

Het mechanische ventilatiekanaal van de badkamer en van de zolderruimte aan achterzijde lopen beiden in het zicht over de overloop naar de technische ruimte.

De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. Een en ander zoals deels is aangegeven op tekening VT-02B, d.d. 02-07-2019. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Een evt. dakkapel of dakramen kunnen apart worden gekozen met andere opties uit deze ruwbouwwijst.

 1.41E Indeling 2e verdieping met 2 zolderruimtes en overloop inclusief badkamer, type B3**Prijs € 20.310,00****Totaal €** _____

Het realiseren van een indeling met twee zolderruimtes en overloop, inclusief een tweede badkamer op de tweede verdieping. Deze optie is exclusief dakramen.

De badkamer wordt voorzien van een douchecombinatie met een douchegoot, een wastafelcombinatie met licht- en elektrapunten en plaatradiator. Bij de douche wordt t.b.v. het afschot naar de afvoer een holonite dorpel aangebracht, ook bij de deur komt een holonite dorpel. Het leveren en plaatsen van standaard wand- en vloertegelwerk waarbij de wandtegels tot een hoogte van 260 cm worden aangebracht. Daarboven wordt een plafond geplaatst voorzien van een mechanisch ventilatie afzuigpunt, hiervoor wordt een losse afstandsbediening geleverd. Het plafond en de schuine kap in de badkamer worden gesausd.

Het mechanische ventilatiekanaal van de badkamer en van de zolderruimte aan achterzijde lopen beiden in het zicht over de overloop naar de technische ruimte.

De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. Een en ander zoals deels is aangegeven op tekening VT-03B, d.d. 02-07-2019. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte,

zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Een dakraam in de zijgevel op positie 1 of positie 2 kan apart worden gekozen met optie 1.34A en 1.34B uit deze ruwbouwwijst.

1.41F Indeling 2e verdieping met 2 zolderruimtes en overloop inclusief badkamer, type B4

Prijs € 20.715,00

Totaal € _____

Het realiseren van een indeling met twee zolderruimtes en overloop, inclusief een tweede badkamer op de tweede verdieping. Deze optie is exclusief dakramen/dakkapellen.

De badkamer wordt voorzien van een douchecombinatie met een douchegoot, een wastafelcombinatie met licht- en elektrapunten en plaatradiator. Bij de douche wordt t.b.v. het afschot naar de afvoer een holonite dorpel aangebracht, ook bij de deur komt een holonite dorpel. Het leveren en plaatsen van standaard wand. Daarboven wordt een plafond geplaatst voorzien van een mechanisch ventilatie afzuigpunt, hiervoor wordt een losse afstandsbediening geleverd. Het plafond en de schuine kap in de badkamer worden gesausd.

Het mechanische ventilatiekanaal van de badkamer en van de zolderruimte aan achterzijde lopen beiden in het zicht over de overloop naar de technische ruimte.

De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. Een en ander zoals deels is aangegeven op tekening VT-03B, d.d. 02-07-2019 en badkamer die is uitgewerkt is als woningtype B3s. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Dakkapellen en dakramen kunnen apart worden gekozen met andere opties uit deze ruwbouwwijst.

1.41G Indeling 2e verdieping met 2 zolderruimtes en overloop inclusief badkamer, type B5

Prijs € 20.310,00

Totaal € _____

Het realiseren van een indeling met twee zolderruimtes en overloop op de tweede verdieping inclusief een tweede badkamer op deze verdieping. Deze optie is exclusief dakramen in het zijkakvlak.

De badkamer wordt voorzien van een douchecombinatie met een douchegoot, een wastafelcombinatie met licht- en elektrapunten en plaatradiator. Bij de douche wordt t.b.v. het afschot naar de afvoer een holonite dorpel aangebracht, ook bij de deur komt een holonite dorpel. Het leveren en plaatsen van standaard wand- en vloertegelwerk waarbij de wandtegels tot een hoogte van 260 cm worden aangebracht. Daarboven wordt een plafond geplaatst voorzien van een mechanisch ventilatie afzuigpunt, hiervoor wordt een losse afstandsbediening geleverd. Het plafond en de schuine kap in de badkamer worden gesausd.

Het mechanische ventilatiekanaal van de badkamer en van de zolderruimte aan achterzijde lopen beiden in het zicht over de overloop naar de technische ruimte.

De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit. Een en ander zoals deels is aangegeven op tekening VT-04B, d.d. 02-07-2019. Een dakraam in de zijgevel op positie 1 of positie 2 kan apart worden gekozen met optie 1.34A en 1.34B uit deze ruwbouwwijst.

1.80 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Prijs per stuk € 115,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijk geschakeld met een reeds bestaand plafondlichtpunt, op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

1.81 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar**Prijs per stuk € 230,00****Aantal:** _____**Totaal €**

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt voorzien van een aparte schakelaar op een door u gewenste positie. Graag de gewenste positie van het lichtpunt en van de schakelaar, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

 1.82 Verplaatsen plafondlichtpunt**Prijs per stuk € 95,00****Aantal:** _____**Totaal €**

Het verplaatsen van een bestaand plafondlichtpunt naar een door u gewenste positie binnen dezelfde ruimte. Graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, schetsmatig aangeven op tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventueel aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

 1.83 Extra LEDspot rond, draai- en kantelbaar (wit) op bestaande schakelaar**Prijs per stuk € 190,00****Aantal:** _____**Totaal €**

Aanbrengen lichtspot Lumiance Inset Trend Swing (kantelbaar) LE3 (wit) inclusief armatuur en lichtbron (LED extra warm wit) op een bestaande schakelaar. Indien u een aparte schakelaar of eventuele dimmer wenst kunt u dit separaat in de 'afbouwlijst' aangeven. Armatuur: kleur wit, materiaal aluminium. Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W. Op de tweede verdieping worden geen spots geplaatst, hiervoor is deze optie niet van toepassing.

 1.84 Extra LEDspot rond, draai- en kantelbaar (aluminium) op bestaande schakelaar**Prijs per stuk € 195,00****Aantal:** _____**Totaal €**

Aanbrengen lichtspot Lumiance Inset Trend Swing (kantelbaar) LE1 (geborsteld aluminium) inclusief armatuur en lichtbron (LED extra warm wit) op een bestaande schakelaar. Indien u een aparte schakelaar of eventuele dimmer wenst kunt u dit separaat in de 'afbouwlijst' aangeven. Op de tweede verdieping worden geen spots geplaatst, hiervoor is deze optie niet van toepassing.

 1.99 De woning niet uitbreiden c.q. wijzigen met de hierboven genoemde meerwerkopties.

Tot slot informeren wij u graag over de energieprestatie van uw woning:

Sinds 1 januari 2015 dienen alle nieuwbouwwoningen te voldoen aan een Energieprestatie-coëfficiënt (EPC-norm) van 0,40. Om deze norm te kunnen behalen dient uw woning te zijn uitgerust met energiebesparende materialen en voorzieningen. In de basis voldoet uw woning aan een energieprestatie coëfficiënt van 0,26.

De mogelijkheid bestaat, dat als gevolg van uw gekozen opties (bijvoorbeeld dakramen, dakkapel en/of uitbouw) deze waarde boven de 0,26 uitkomt. De ontwikkelaar BPD heeft de doelstelling om de woning inclusief het gekozen meerwerk te laten voldoen aan de energieprestatienorm van 0,26. Daarom willen wij er u op attenderen om rekening te houden met de mogelijkheid dat er extra zonnepanelen (de zgn. PV panelen) geplaatst dienen te worden om met de door u gekozen meerwerk te blijven voldoen aan de energieprestatiecoëfficiënt van 0,26.

Rehorst Bouw B.V. zal na de sluitingsdata voor het indienen van de gekozen opties, een nieuwe EPC-berekening voor uw woning laten uitvoeren. Voor de herberekening van de EPC zullen de kosten hiervoor aan u worden doorberekend, te weten €50,- inclusief BTW. Uit de herberekening van de EPC zal blijken of deze extra maatregelen voor uw woning van toepassing zijn en hoeveel PV panelen er extra geplaatst dienen te worden. De hierbij behorende bouwkundige/installatiekosten worden aan u doorberekend door Rehorst Bouw B.V..

De kosten voor extra PV-panelen zijn als volgt:

- 1 stuks extra PV panelen : € 560,00
- 2 stuks extra PV panelen : € 1.120,00
- 3 stuks extra PV panelen: € 1.680,00

Bij het plaatsen van meer dan 4 PV panelen op het dak van de woning, is een uitbreidingset voor de omvormer (deze zet de opgevangen stroom om naar wisselstroom van het lichtnet) noodzakelijk. De vaste extra kosten bedragen hiervoor:

- ≥ 4 panelen: € 90,00
- ≥ 6 panelen: € 180,00
- ≥ 7 panelen: € 270,00
- ≥ 8 panelen: € 360,00

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
directie

Naam:
Bouwnummer:

Datum: 02-07-2019
 Betreft: 318004 – De Volgerlanden
 deelplan De Laantjes fase 1/
 Type B

Geachte kopers(s),

In deze afbouwlijst bieden wij u diverse opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake meer- en minderwerk voor dit project, als aangehecht aan deze opdracht en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het meer-/minderwerk, zoals ingevuld op nagenoemde keuzelijst.

Indien van toepassing gaarne een tekening bijleveren waarop de gewenste plaats is aangegeven.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

Omschrijving meerwerk	Meerprijs Incl. 21% BTW
-----------------------	----------------------------

2.19 Vensterbanken Grigio MI gezoet (grijs)

Prijs € 295,00

Totaal €

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de hele woning, marmercomposiet type Bianco C (licht), in de gehele woning in Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

2.23 Dichte trap op de verdieping

Prijs € 265,00

Totaal €

Het uitvoeren van de standaard open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping als een dichte trap. De traptreden en stootborden worden (wit gegrond) afgewerkt conform de technische omschrijving d.d 02-07-2019 van uw woning.

2.50 Deurenpakket De Luxe, type B

Prijs per pakket € 1.999,00

Totaal €

Het wijzigen van de 10 standaard binnendeuren naar deurenpakket De Luxe. Waarbij de deur van hal/woonkamer wordt uitgevoerd in een glasdeur type CN01 en de overige deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type AL24. Alsmede het wijzigen van het standaard deurbeslag naar deurbeslag type Leona / Cino / Tavira (keuze omcirkelen). Daarnaast wordt de optieprijs naar rato berekend indien er in uw woning meer deuren komen wegens gekozen meerwerk dan de standaard 10 stuks binnendeuren.

2.51 Deurenpakket Excellent, type B

Prijs per pakket € 1.999,00

Totaal €

Het wijzigen van de standaard 10 binnendeuren naar deurenpakket Excellent Waarbij de deur van hal/woonkamer wordt uitgevoerd in een glasdeur type CN07 en de overige deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type CN55. Alsmede het wijzigen van het standaard deurbeslag naar deurbeslag type Leona / Cino / Tavira (keuze omcirkelen). Daarnaast wordt de optieprijs naar rato berekend indien er in uw woning meer deuren komen wegens gekozen meerwerk dan de standaard 10 stuks binnendeuren.

2.52 Deurenpakket Prominent, type B
Prijs per pakket € 4.213,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren naar deurenpakket Prominent. Waarbij de deur van hal/woonkamer wordt uitgevoerd in een glasdeur type AE33 en de overige deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeuren type AE43. Alsmede het wijzigen van het standaard deurbeslag naar deurbeslag type Leona / Cino / Tavira (keuze omcirkelen). Daarnaast wordt de optieprijs naar rato berekend indien er in uw woning meer deuren komen wegens gekozen meerwerk dan de standaard 10 stuks binnendeuren.

 2.53 Deurenpakket Unicum, type B
Prijs per pakket € 4.499,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren naar deurenpakket Unicum. Waarbij de deur van hal/woonkamer wordt uitgevoerd in een glas-in-lood deur type LD6552 en de overige deuren worden uitgevoerd als dichte massieve deuren type LD6551. Alsmede het wijzigen van het standaard deurbeslag naar deurbeslag type Leona / Cino / Tavira (keuze omcirkelen). Daarnaast wordt de optieprijs naar rato berekend indien er in uw woning meer deuren komen wegens gekozen meerwerk dan de standaard 10 stuks binnendeuren.

 2.62 Glasdeur hal/woonkamer wijzigen naar matglas, type B
Prijs € 89,00
Totaal € _____

Het glas van de glasdeur in de deur van hal/woonkamer wijzigen van blank glas naar mat glas (satijn glas). Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een deurenpakket (optie 2.50 t/m 2.52) en niet combineerbaar met andere deuren.

 2.63 Houten opdekkozijnen met bovenlicht, type B
Prijs per stuk € 1.421,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard stalen opdekdeurkozijnen naar houten opdekkozijnen met bovenlicht, met uitzondering van het kozijn van de technische ruimte, deze wordt uitgevoerd zonder bovenlicht. Ook bij een zolderindeling worden de deurkozijnen van de 2^e verdieping zonder bovenlicht gerealiseerd. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een deurenpakket (optie 2.50 t/m 2.52). De optieprijs wordt naar rato berekend indien er in uw woning meer deuren komen wegens gekozen meerwerk dan de standaard 10 stuks binnendeuren.

 2.64 Houten opdekkozijnen zonder bovenlicht, type B
Prijs per stuk € 1.136,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard stalen opdekdeurkozijnen naar houten opdekkozijnen zonder bovenlicht. De optieprijs wordt naar rato berekend indien er in uw woning meer deuren komen wegens gekozen meerwerk dan de standaard 10 stuks binnendeuren. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een deurenpakket (optie 2.50 t/m 2.52) en het dichtzetten van de bovenlichten (optie 2.81)

 2.65 Houten stompe kozijnen met bovenlicht, type B
Prijs per stuk € 3.643,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard stalen opdekdeurkozijnen naar houten stompe kozijnen met bovenlicht, met uitzondering van het kozijn van de technische ruimte, deze wordt uitgevoerd zonder bovenlicht. Deze optie is inclusief het wijzigen van de opdekdeuren naar stompe deuren. Ook bij een zolderindeling worden de deurkozijnen van de 2^e verdieping zonder bovenlicht gerealiseerd. De optieprijs wordt naar rato berekend indien er in uw woning meer deuren komen wegens gekozen meerwerk dan de standaard 10 stuks binnendeuren. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een deurenpakket (optie 2.50 t/m 2.52).

2.66 Houten stompe kozijnen zonder bovenlicht, type B
Prijs per stuk € 3.357,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard stalen opdekdeurkozijnen naar houten stompe kozijnen zonder bovenlicht. Deze optie is inclusief het wijzigen van de opdekdeuren naar stompe deuren. De optieprijs wordt naar rato berekend indien er in uw woning meer deuren komen wegens gekozen meerwerk dan de standaard 10 stuks binnendeuren. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een deurenpakket (optie 2.50 t/m 2.52. en het dichtzetten van de bovenlichten (optie 2.81)

 2.81 Vervallen bovenlicht
Prijs per stuk € 110,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het uitvoeren van (..... stuks) binnendeurkozijnen zonder bovenlicht. Let op! De binnendeurkozijnen op de 2e verdieping worden reeds zonder bovenlicht opgeleverd waarbij de afwerking zal worden uitgevoerd conform de technische omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019. Deze wijziging wordt uitsluitend overeengekomen onder vrijwaring van onze aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke krimpscheuren.

 2.84 Wijzigen draairichting / verplaatsen binnendeur.
Prijs per stuk € 75,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur en/of verplaatsen van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de elektrapunten.

 2.90 Sauzen van de schuine kappen op tweede verdieping
Prijs op aanvraag
Totaal € _____
n.t.b

Sauzen van de onderzijde van de (reeds wit gegronde) dakkap inclusief de knieschotten, met uitzondering van de in de technische ruimte. Prijs kan variëren afhankelijk van gekozen indeling op de tweede verdieping.

 4.01 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar
Prijs per stuk € 130,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de achtergevel op bestaande schakelaar in de woonkamer

 4.02 Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar
Prijs per stuk € 245,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de achtergevel op een aparte schakelaar in de woonkamer.

 4.03 Leveren van armatuur bij bestaand lichtpunt
Prijs per stuk € 150,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het aanbrengen van een armatuur op een extra buitenlichtpunt aan de achtergevel.

 4.04 Extra aansluitpunt zonwering
Prijs per stuk € 115,00
Aantal: _____
Totaal € _____

Het aanbrengen van extra aansluitpunten ten behoeve van elektrische zonwering aan de gevel. Exclusief schakelaar, geschikt voor draadloos bediende zonwering.

4.05 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos

Prijs per stuk € 340,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de achtergevel met schakelaar in de woonkamer.

 4.07 Aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting

Prijs per stuk € 250,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting, bestaande uit: een bedrade en niet afgemonteerde leiding met een grondkabel door de achtergevel (lengte grondkabel vanaf achtergevel ca. 5 meter) met een schakelaar in de woonkamer/keuken. De grondkabel wordt onder het maaiveld ter plaatse van de achtergevel en ter hoogte van het lichtpunt opgerold ingegraven.

 4.08 Verlengen grondkabel ten behoeve van tuinverlichting

Prijs per stuk € 40,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het verlengen van de grondkabel ten behoeve van de tuinverlichting met eenheden van ca. 5 meter. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 4.07 (het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting).

 4.10 Extra enkele wandcontactdoos

Prijs per stuk € 115,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van extra enkele wandcontactdozen.

 4.11 Extra dubbele wandcontactdoos

Prijs per stuk € 170,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van extra dubbele wandcontactdozen.

 4.19 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Prijs per stuk € 115,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van extra wandlichtpunten (op ca. 220 cm boven de afgewerkte vloer) op een bestaande schakelaar.

 4.20 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar

Prijs per stuk € 230,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van extra wandlichtpunten (op ca. 220 cm boven de afgewerkte vloer) met een aparte schakelaar.

 4.23 Universele draaidimmer in plaats van bestaande schakelaar

Prijs per stuk € 170,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van universele dimmers met draai/drukknop op een bestaand lichtpunt in plaats van een schakelaar. Geschikt voor gloeilampen, halogeenlampen, spaarlampen en (dimbare) LED-lampen.

 4.24 Universele tastdimmer in plaats van bestaande schakelaar

Prijs per stuk € 190,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van universele dimmers met draai/drukknop op een bestaand lichtpunt in plaats van een schakelaar. Geschikt voor gloeilampen, halogeenlampen, spaarlampen en (dimbare) LED-lampen.

4.25 Extra schakelaar op bestaand lichtpunt
Prijs per stuk € 115,00
Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van een extra schakelaar op een bestaand lichtpunt in uw woning, uitgevoerd conform de technische omschrijving van de standaard woning d.d. 02-07-2019.

 4.30 Extra loze leiding met enkele inbouwdoos
Prijs per stuk € 90,00
Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van extra loze leidingen met een enkele inbouwdoos (niet afgemonteerd).

 4.31 Extra loze leiding met dubbele inbouwdoos
Prijs per stuk € 105,00
Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van extra loze leidingen met een dubbele inbouwdoos (niet afgemonteerd).

 4.40 Bedraden bestaande loze leiding met cai
Prijs per stuk € 125,00
Aantal: _____

Totaal €

Het bedraden en afmonteren van loze leidingen ten behoeve van het centraal antennesysteem.. Deze optie is van toepassing in combinatie met een loze leiding met enkele inbouwdoos of een loze leiding met dubbele inbouwdoos, in dit geval wordt één punt van de dubbele inbouwdoos afgemonteerd.

 4.45 Bedraden bestaande loze leiding met data
Prijs per stuk € 170,00
Aantal: _____

Totaal €

Het bedraden en afmonteren van loze leidingen ten behoeve van telecommunicatie met een enkele data aansluiting type RJ45 cat6. Deze optie is van toepassing in combinatie met een loze leiding met enkele inbouwdoos of een loze leiding met dubbele inbouwdoos, in dit geval wordt één punt van de dubbele inbouwdoos afgemonteerd.

 4.56 Extra groep in de meterkast
Prijs per stuk € 105,00
Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van extra groepen (16A) in de meterkast.

 4.60 Extra aardlekschakelaar
Prijs per stuk € 245,00
Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar (1 fase) als gevolg van een uitbreiding van de meterkast, waarbij per 4 groepen 1 aardlekschakelaar gemonteerd dient te worden.

 4.70 Verplaatsen elektrapunt
Prijs per stuk € 55,00
Aantal: _____

Totaal €

Het verplaatsen van bestaande aansluitpunten, wandcontactdozen, schakelaars, kamerthermostaat, loze of afgemonteerde leidingen ten behoeve van het centraal antennesysteem of ten behoeve van telecommunicatie

 5.01 Extra radiator
Prijs per stuk € 560,00
Aantal: _____

Totaal €

Het aanbrengen van een extra radiator in de ...ruimte. Graag gewenste positie op tekening aangeven.

5.02 Verplaatsen radiator**Prijs per stuk € 100,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het verplaatsen van bestaande radiator in de ...ruimte. Graag gewenste positie op tekening aangeven.

 5.03 Vloerverwarming eerste verdieping**Prijs €5.918,00****Totaal €** _____

Realiseren van vloerverwarming op de eerste verdieping met een thermostaat in alle verblijfruimtes. Ook zal vloerverwarming deels in de badkamer worden aangebracht waarbij de handdoekradiator wordt vervangen door een elektrische handdoekradiator, zodat een snelle opwarming van de ruimte kan worden gegarandeerd, conform regulering van Bouwbesluit. Er wordt een extra verdeler met stalen omkasting van de vloerverwarming met dubbele wandcontactdoos geplaatst in slaapkamer 3.

 5.04 Vloerverwarming gehele woning**Prijs € 7.379,00****Totaal €** _____

Naast de standaard vloerverwarming op de begane grond, wordt ook de eerste en tweede verdieping van vloerverwarming voorzien. In de technische ruimte op de tweede verdieping komt geen vloerverwarming. Alle verblijfruimtes krijgen een eigen thermostaat. Ook zal vloerverwarming deels in de badkamer worden aangebracht waarbij de handdoekradiator wordt vervangen door een elektrische handdoekradiator, zodat een snelle opwarming van de ruimte kan worden gegarandeerd, conform regulering van Bouwbesluit. Er wordt een extra verdeler met stalen omkasting van de vloerverwarming met dubbele wandcontactdoos geplaatst in slaapkamer 3 en er wordt een verdeler geplaatst in de technische ruimte zonder stalen omkasting.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
Directie

Naam:
Bouwnummer: