

Werk: 1608
Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
Woningtype: Type C

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Uitbreidingswijzigingen

<input type="checkbox"/>	103001	Dubbele deuren achtergevel	per st.	€	1.895,00
<p>De schuifpui in de achtergevel wordt vervangen door dubbele openslaande deuren en het bestaande raamkozijn wordt aangepast zoals op de optietekening(en) is aangegeven.</p> <p>Loopdeur is *LINKS / RECHTS (van binnen uit gezien).</p> <p>* Graag uw keuze aangeven</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.20	Loungeberging type 02	per st.	€	1.890,00
<p>Bestaat uit een berging (hout) met een afmeting van 3x3 meter (ipv standaard berging type 01). De berging is op heipalen gefundeerd en heeft een betonnen vloer. Verder is de berging ongeïsoleerd. In de berging komt een wandlichtpunt en een opbouw wandcontactdoos. Aan de buitenzijde komt één lichtpunt.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.50	Loungeberging type 05	per st.	€	1.620,00
<p>Dit is loungeberging type 01 (standaard) aangevuld met een schutting (hout) met een poort en gelijksluitende cilinder, zoals weergegeven op tekening. De schutting grenst aan het achterpad. De pergola op de tekening behoort niet bij de optie. De maximale lengte van de schutting is 2,4 meter. langere lengtes op aanvraag.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.70	Loungeberging type 07A	per st.	€	2.850,00
<p>Dit is een loungeberging type 01 (standaard) aangevuld met een luifel (hout) van 2x3 meter. Deze luifel heeft een achterwand (hout), zoals weergegeven op tekening. De luifel grenst aan de erfgrans met de bureen.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.70B	Loungeberging type 07B	per st.	€	4.855,00
<p>Dit is een loungeberging type 01 (standaard) aangevuld met een luifel (hout) van 4x3 meter. Deze luifel heeft een achterwand (hout), zoals weergegeven op tekening. De luifel grenst aan de erfgrans met de bureen.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.10	Loungeberging type 10A	per st.	€	20.750,00
<p>Bestaat uit een berging (hout) met een afmeting van 2x3 en 6x3 meter met een luifel van 4x3 m incl achterwand(ipv standaard berging type 01). De bergingen en luifel zijn op heipalen gefundeerd en de bergingen hebben een betonnen vloer. Verder zijn de bergingen ongeïsoleerd. In de bergingen komt een wandlichtpunt en een opbouw wandcontactdoos. Aan de buitenzijde komt één lichtpunt.</p>					

Werk: 1608
 Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
 Woningtype: Type C

<input type="checkbox"/>	A0.LBO.10B Loungeberging type 10B	per st.	€	14.175,00
<p>Bestaat uit een berging (hout) met een afmeting van 6x3 meter met aan de voorzijde 2 openslaande deuren en aan de zijkant 1 openslaande deur (ipv standaard berging type 01). De berging is op heipalen gefundeerd en de berging heeft een betonnen vloer. Verder is de berging ongeïsoleerd. In de berging komt een wandlichtpunt en een opbouw wandcontactdoos. Aan de buitenzijde komt één lichtpunt.</p>				
<input type="checkbox"/>	A0.LBO.40 Loungeberging type 04	per st.	€	4.150,00
<p>Bestaat uit een berging (hout) met een afmeting van 2x3 meter met een luifel van 4x2 m incl achterwand (ipv standaard berging type 01). De berging en luifel zijn op heipalen gefundeerd en heeft een betonnen vloer. Verder is de berging ongeïsoleerd. In de berging komt een wandlichtpunt en een opbouw wandcontactdoos. Aan de buitenzijde komt één lichtpunt.</p>				
<input type="checkbox"/>	A0.LBO.80 Loungeberging type 08	per st.	€	13.165,00
<p>Bestaat uit 2 bergingen (hout) met een afmeting van 2x3 m met een luifel van 5x3 m incl achterwand (ipv standaard berging type 01). De bergingen en luifel zijn op heipalen gefundeerd en de bergingen een betonnen vloer. Verder is de berging ongeïsoleerd. In de bergingen komt een wandlichtpunt en een opbouw wandcontactdoos. Aan de buitenzijde komt één lichtpunt.</p>				
<input type="checkbox"/>	A0.LBO.90 Loungeberging type 09	per st.	€	15.100,00
<p>Bestaat uit een berging (hout) met een afmeting van 2x3 en 3x3 meter met een luifel van 4x3 m incl achterwand (ipv standaard berging type 01). De bergingen en luifel zijn op heipalen gefundeerd en de bergingen hebben een betonnen vloer. Verder zijn de bergingen ongeïsoleerd. In de bergingen komt een wandlichtpunt en een opbouw wandcontactdoos. Aan de buitenzijde komt één lichtpunt.</p>				
<input type="checkbox"/>	A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m type C	per st.	€	13.495,00
<p>De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,2m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p>				
<input type="checkbox"/>	A0AU013CE Korting bij uitbouw 1,2 m aan de achterzijde van de woning	per st.	€	-325,00
<p>Wanneer er voor optie A0AU010 wordt gekozen en de kopers van de aangrenzende woning kiezen (voor de sluitingsdatum) ook voor deze optie, wordt er een korting gegeven. Dit in verband met de gezamenlijke scheidingswand. Wanneer aan beide zijden, de aangrenzende woningen kiezen voor een uitbouw, geldt deze korting 2 maal.</p>				

Werk: 1608
 Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
 Woningtype: Type C

<input type="checkbox"/>	A0AU020C	Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,4 m type C	per st.	€	17.820,00
<p>De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 2,4m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p>					
<input type="checkbox"/>	A0AU023CE	Korting bij uitbouw 2,40 meter aan de achterzijde van de woning	per st.	€	-375,00
<p>Wanneer er voor optie A0AU020 wordt gekozen en de kopers van de aangrenzende woning kiezen (voor de sluitingsdatum) ook voor deze optie, wordt er een korting gegeven. Dit in verband met de gezamenlijke scheidingswand. Wanneer aan beide zijden, de aangrenzende woningen kiezen voor een uitbouw, geldt deze korting 2 maal.</p>					
<input type="checkbox"/>	A0ERV11-1	Erker aan de voorgevel type C	per st.	€	10.255,00
<p>Het maken van een erker aan de voorzijde van de woning met een hoge borstwering en conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	A0ERV11-2	Erker aan de voorgevel type C	per st.	€	10.255,00
<p>Het maken van een erker aan de voorzijde van de woning met een lage borstwering en conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	A1AU032C	Uitbouw begane grond 1,20m + 1e verdieping achterzijde 1,20m	per st.	€	21.010,00
<p>De begane grond en eerste verdieping van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,20m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p>					
<input type="checkbox"/>	A1AU033C	Uitbouw begane grond 2,40m + 1e verdieping achterzijde 1,20m	per pst.	€	23.205,00
<p>De begane grond aan de achterzijde uitbreiden met 2,40m en de eerste verdieping van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,20m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p>					

Werk: 1608
 Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
 Woningtype: Type C

- | | | | | |
|--|--|---------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | A2DKA00C Dakkapel achterzijde | per st. | € | 12.410,00 |
| <p>Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de achtergevel plaatsen met een afmeting van ongeveer 3,6mtr. Zijwanden van Rockpanel (kunststofbeplating onderhoudsarm) en dak geïsoleerd, het kozijn met één te openen raam, wordt uitgevoerd met dubbel glas.</p> <p>N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouwfysische eisen, zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | A2DKV10C Dakkapel aan de voorgevel bij langskap | per st. | € | 8.905,00 |
| <p>Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de voorgevel plaatsen met een afmeting van ongeveer 2,1mtr. Zijwanden van Rockpanel (kunststofbeplating onderhoudsarm) en dak geïsoleerd, het kozijn met één te openen raam, wordt uitgevoerd met dubbel glas.</p> <p>N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouwfysische eisen, zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p> <p>Deze optie is niet mogelijk i.c.m. een tuitgevel</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | D0.GRK.10C Los staande stenen garage / berging | per st. | € | 25.740,00 |
| <p>Het maken van een losstaande garage / berging (steen met houten dak en ipv standaard berging type 01) in de achtertuin conform tekening. De garage is standaard voorzien van een stalen kanteldeur en een loopdeur in de zijgevel.</p> | | | | |

Indelingswijzigingen

- | | | | | |
|---|---|---------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | 0220700 Extra binnenwand 70 mm dik | per m2 | € | 55,00 |
| <p>Deze optie betreft het leveren en aanbrengen van een extra (stuk) binnenwand</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 0220800 Extra binnenwand 100 mm dik | per m2 | € | 78,00 |
| <p>Deze optie betreft het leveren en aanbrengen van een extra (stuk) binnenwand.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5030303 Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur | per st. | € | 90,00 |
| <p>Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur, excl. aanpassingen aan elektra</p> | | | | |

Keuzelijst

Werk: 1608
Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
Woningtype: Type C

<input type="checkbox"/>	5030304	Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra	per st.	€	90,00
--------------------------	----------------	--	---------	---	-------

Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra

Bouwkundig

<input type="checkbox"/>	508.010C	Extra Velux dakraam afmetingen circa 1.14x1.18m1 tbv Woningtype C	per st.	€	1.265,00
--------------------------	-----------------	--	---------	---	----------

Het plaatsen van een Velux dakraam ter plaatse van zolder in zij / achtergevel en conform tekening (optie afhankelijk van positie en aantal zonnepanelen).

Keuken

<input type="checkbox"/>	11471.bwn	Installatiewijzigingen keuken derden	per off		Offerte
--------------------------	------------------	---	---------	--	---------

In aanvulling op optie 1147101 worden onderstaande installatiewijzigingen uitgevoerd conform offerte

<input type="checkbox"/>	1147100C	Casco keuken type C	per st.	€	-4.500,00
--------------------------	-----------------	----------------------------	---------	---	-----------

Het laten vervallen van de standaard keuken (inclusief kraan, tegelwerk en spuitwerk boven het tegelwerk).
De elektra installatie wordt op standaard plaats afgemonteerd en de loodgieters installatie wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren. Door het laten vervallen van de keuken in de woning vervalt de garantie op de werking van de installatie zoals omschreven in de gelimiteerde garantie SWK.

<input type="checkbox"/>	1147101-	Keuken volgens offerte EKG	per off		Offerte
--------------------------	-----------------	-----------------------------------	---------	--	---------

Het leveren en aanbrengen van een keuken volgens offerte van EKG.
Commisienummer : . , getekende datum: , Tekeningen conform:

Sanitair

<input type="checkbox"/>	2050000	Sanitair volgens offerte Van Munster	per off		Offerte
--------------------------	----------------	---	---------	--	---------

Het leveren en aanbrengen van sanitair in het toilet op de beganegrond en in de badkamer op de eerste verdieping van de woning volgens offerte Van Munster d.d.:..... Offerte nummer : OF16-.
Tekeningen conform d.d.

Werk: 1608
 Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
 Woningtype: Type C

<input type="checkbox"/>	2050004C	Casco badkamer eerste verdieping type C	per st.	€	-3.470,00
<p>Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer. De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen dekvloer aangebracht. Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen. Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de ruwe wand gemonteerd. De radiator wordt op de standaard plaats afgemonteerd een aangesloten. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.</p> <p>Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in de badkamer en is er een gelimiteerde garantie SWK van kracht.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	2050005C	Casco toilet begane grond type C	per st.	€	-955,00
<p>Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet op de begane grond. De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen dekvloer aangebracht. Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen. Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de ruwe wand gemonteerd. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.</p> <p>Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in het toilet en is er een gelimiteerde garantie SWK van kracht.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	2050006C	Casco toilet verdieping type C	per st.	€	-955,00
<p>Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet op de verdieping. De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen dekvloer aangebracht. Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen. Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de ruwe wand gemonteerd. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.</p> <p>Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in het toilet en is er een gelimiteerde garantie SWK van kracht.</p>					

Keuzelijst

Werk: 1608
Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
Woningtype: Type C

Tegelwerken

<input type="checkbox"/>	5041000	Tegelwerk conform offerte Lingen Keramiek	per off	Offerte
Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in toilet en / badkamer conform offerte Lingen Keramiek. d.d. : Ordernr. :				

Elektra

<input type="checkbox"/>	1060003	Verplaatsen thermostaat BG Woonkamer	per st.	€	31,00
Verplaatsen thermostaat op BG positie conform tekening. **Exacte positie door installateur te bepalen ivm warmtegarantie.					
<input type="checkbox"/>	1070104	Extra enkele wandcontactdoos	per st.	€	129,00
Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, houten spouwbladen e.d.					
<input type="checkbox"/>	1070105	Extra dubbele wandcontactdoos	per st.	€	129,00
Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, houten spouwbladen e.d.					
<input type="checkbox"/>	1070201	Aanbrengen loze leiding	per st.	€	103,00
Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" (19 mm) PVC elektrabuis) vanuit de meterkast naar de op tekening aangegeven plaats. De loze leiding is voorzien van een controledraad en komt uit in een enkele loze inbouwdoos. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.					
<input type="checkbox"/>	1070205	Ringleiding - Woonkamer	per st.	€	415,00
Het aanbrengen van 2 extra loze leidingen (3/4" (19 mm) PVC elektrabuis) voor geluidsbekabeling. incl. 3 inbouwdozen in de woonkamer op een hoogte van circa 300 mm. De loze leiding is voorzien van een controledraad. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.					
<input type="checkbox"/>	1070301	Bedraden loze leiding tbv CAI aansluiting	per st.	€	114,00
Het bedraden van een loze leiding voor een CAI-aansluiting incl. leveren en afmonteren van een TV-FM aansluitdoos. In de meterkast wordt de bekabeling voorzien van een CAI stekker. Excl. Splitter, niet afgemonteerd.					

Keuzelijst

Werk: 1608
Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
Woningtype: Type C

<input type="checkbox"/>	1070302	Bedraden loze leiding tbv TEL aansluiting	per st.	€	110,00
<p>Het bedraden van een loze leiding voor een telefoonaansluiting incl. leveren en afmonteren van een TEL aansluitdoos. In de meterkast wordt de bekabeling voorzien van een TEL stekker en is niet afgemonteerd op aansluitdoos.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070305	Bedraden loze leiding tbv enkele DATA aansluiting	per st.	€	142,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een CAT5 data kabel en afmonteren met RJ45 wandcontactdoos. De kabel wordt in de meterkast met overlengte van 2 meter geleverd en voorzien van een RJ 45 stekker.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070401	Verplaatsen willekeurig electrapunt	per st.	€	31,00
<p>Het verplaatsen van een wandcontactdoos, loze leiding, CAI- of telefoonaansluiting. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070404	Verplaatsen plafondlichtpunt	per st.	€	105,00
<p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten oude plafondvoorziening.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070501	Extra plafondlichtpunt	per st.	€	107,00
<p>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden</p>					
<input type="checkbox"/>	1070502	Extra plafondlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar	per st.	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar. Locatie:</p>					
<input type="checkbox"/>	1970004	Extra wandcontactdoos in de meterkast	per st.	€	127,00
<p>Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, houten spouwbladen e.d.</p>					
<input type="checkbox"/>	1970603	Extra aardlekschakelaar	per st.	€	193,00
<p>Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. (NB. Verplicht per 4 groepen)</p>					
<input type="checkbox"/>	5070017	Universele dimmer ipv enkele schakelaar	per st.	€	137,00
<p>Het wijzigen van een standaard enkele lichtschaakelaar naar een universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.</p>					

Keuzelijst

Werk: 1608
Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
Woningtype: Type C

<input type="checkbox"/>	5070018	Enkele universele dimmer ipv dubbele schakelaar	per st.	€	167,00
<p>Het wijzigen van een standaard dubbele lichtschaakelaar naar één enkele lichtschaakelaar en één universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.</p>					
<input type="checkbox"/>	5070070	Lege loze leiding ipv bedraad	per st.	€	0,00
<p>Deze optie betreft het laten vervallen van de standaard bedrading waardoor er een loze leiding wordt gerealiseerd. De koper kan de leiding zelf na oplevering bedraden.</p>					
<input type="checkbox"/>	5070085	Vervangen bedrade TEL aansluiting voor DATA of CAI	per st.	€	57,00
<p>Vervangen bedrade aansluiting voor DATA of CAI conform tekening.</p>					
<input type="checkbox"/>	5070701	Grondkabel op rol op aparte groep	per st.	€	380,00
<p>Het aanbrengen van een grondkabel op rol (10m) op aparte groep, aan de achtergevel ten behoeve van het na oplevering aansluiting van o.a. tuinverlichting of een hottub. Met schakelaar in de woonkamer naast de achterdeur. inclusief eventuele hak- en breekwerkzaamheden.</p>					
<input type="checkbox"/>	6070110	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel	per st.	€	218,00
<p>Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) aan de achtergevel met enkelpolige schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.</p>					
<input type="checkbox"/>	6070112	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op voorgevel	per st.	€	218,00
<p>Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) aan de voorgevel met enkelpolige schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.</p>					
<input type="checkbox"/>	705.12	Het aanbrengen van een buitenwandlichtpunt aan de zijgevel	per st.	€	205,00
<p>Het aanbrengen van een buitenwandlichtpunt aan de zijgevel met enkelpolige schakelaar in de hal. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.</p>					
<input type="checkbox"/>	705.13	Het aanbrengen van een buitenwandlichtpunt aan de achtergevel	per st.	€	205,00
<p>Het aanbrengen van een buitenwandlichtpunt aan de achtergevel met enkelpolige schakelaar in de woonkamer. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.</p>					
<input type="checkbox"/>	705.14	Het aanbrengen van een buitenwandlichtpunt aan de voorgevel	per st.	€	205,00
<p>Het aanbrengen van een buitenwandlichtpunt aan de voorgevel met enkelpolige schakelaar in de keuken. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.</p>					

Werk: 1608
 Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
 Woningtype: Type C

Verwarming

- | | | | | | |
|--|----------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 1060002 | Wijzigen thermostaat
Het wijzigen van de standaard thermostaat in Honeywell Touch (standaard of moduleren) | per st. | € | 151,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5060003 | Wijzigen van standaard radiatorkraan in thermostaatkraan
Leveren en monteren thermostatische radiatorkraan i.p.v standaard. | per st. | € | 43,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 600.01 | Verplaatsen standaard radiator willekeurige ruimte.
Het verplaatsen van een standaard radiator.
Locatie: | per st. | € | 53,00 |

Loodgieter

- | | | | | | |
|--|----------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 5050704 | Afvoer condensdroger
Het aanbrengen van een extra afvoer (opbouw) voor een condensdroger met een apart stankslot nabij de opstelplaats van de wasmachine. | per st. | € | 47,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6050701 | Buitenkraan voorgevel
Het aanbrengen van een buitenkraan voorgevel (vlakke gevelplaat met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak-en/of breekwerkzaamheden). | per st. | € | 234,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6050702 | Buitenkraan achtergevel
Aanbrengen van een buitenkraan achtergevel (gevelkom met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden). | per st. | € | 305,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 6050703 | Buitenkraan zijgevel
Het aanbrengen van een buitenkraan zijgevel (vlakke gevelplaat met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak-en/of breekwerkzaamheden).
Optie alleen mogelijk bij hoekwoning!! | per st. | € | 293,00 |

Diversen

- | | | | | | |
|--|------------------|---|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | IND.05.01 | Dichte trap dmv stootboorden van 1e naar zolderverdieping
Het dichtzetten van de trap door middel van stootboorden (onderzijde trap fabrieksmatig in grondverf).. | per st. | € | 205,00 |
| <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | SVEDEX | Wijzigingen deuren / kozijnen / garnituur via Svedex
Conform overzicht van Svedex wijzigingen in deuren / kozijnen / garnituur.
Opdrachtdatum: | per off | | Deur + |

Keuzelijst

Werk: 1608
Werknaam: Waterhof fase 7 33 woningen
Woningtype: Type C

Binnen algemeen

- | | | | | | |
|--|----------------|--|---------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 5070024 | Inbouwvoorziening inclusief spot kleur wit op bestaande schakelaar | per st. | € | 255,00 |
| <p>Deze optie betreft het leveren en aanbrengen van een inbouwvoorziening inclusief een led spot (4wGU10) in de kleur wit.
De spot is kantelbaar en heeft een inbouwmaat van 75 mm.</p> <p>Let op: De positie van de spots kunnen in werkelijkheid afwijken i.v.m. de kanaalplaten.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070025 | Inbouwvoorziening inclusief spot geborsteld staal op bestaande schakelaar | per st. | € | 255,00 |
| <p>Deze optie betreft het leveren en aanbrengen van een inbouwvoorziening inclusief een led spot (4wGU10) in de kleur geborsteld staal.
De spot is kantelbaar en heeft een inbouwmaat van 75 mm.</p> <p>Let op: De positie van de spots kunnen in werkelijkheid afwijken i.v.m. de kanaalplaten.</p> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 5070026 | Inbouwvoorziening inclusief spot antraciet op bestaande schakelaar | per st. | € | 255,00 |
| <p>Deze optie betreft het leveren en aanbrengen van een inbouwvoorziening inclusief een led spot (4wGU10) in de kleur antraciet.
De spot is kantelbaar en heeft een inbouwmaat van 75 mm.</p> <p>Let op: De positie van de spots kunnen in werkelijkheid afwijken i.v.m. de kanaalplaten.</p> | | | | | |
-

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....

Plaats:

Datum: