

Werk: 1110574
 Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
 Woningtype: Type B Fase 7

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Uitbreidingswijzigingen

<input type="checkbox"/>	103001	Dubbele deuren achtergevel	per st.	€	1.895,00
<p>De schuifpui in de achtergevel wordt vervangen door dubbele openslaande deuren en het bestaande raamkozijn wordt aangepast zoals op de optietekening(en) is aangegeven.</p> <p>Loopdeur is *LINKS of *RECHTS (van binnen uit gezien).</p> <p>* graag uw keuze aangeven.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	508.01	Extra Velux dakraam CK02 afm. 550x780 mm	per st.	€	665,00
<p>Het plaatsen van een Velux dakraam type CK02 ter plaatse van CV / wasruimte. Niet mogelijk bij tuitgevel.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.10	Loungeberging type 01 (standaard)	per st.		Standaard
<p>Bestaat uit een berging (hout) met een afmeting van 2x3 meter. De berging is op heipalen gefundeerd en heeft een betonnen vloer. Verder is de berging ongeïsoleerd. In de berging komt een wandlichtpunt en een opbouw wandcontactdoos. Aan de buitenzijde komt één lichtpunt.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.20	Loungeberging type 02	per st.	€	1.891,00
<p>Bestaat uit een berging (hout) met een afmeting van 3x3 meter. De berging is op heipalen gefundeerd en heeft een betonnen vloer. Verder is de berging ongeïsoleerd. In de berging komt een wandlichtpunt en een opbouw wandcontactdoos. Aan de buitenzijde komt één lichtpunt.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.50	Loungeberging type 05	per st.	€	1.620,00
<p>Dit is loungeberging type 01 (standaard) aangevuld met een schutting (hout) met een poort en gelijksluitende cilinder, zoals weergegeven op tekening. De schutting grenst aan het achterpad. De pergola op de tekening behoort niet bij de optie. De maximale lengte van de schutting is 2,4 meter. langere lengtes op aanvraag.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.70	Loungeberging type 07	per st.	€	3.848,00
<p>Dit is een loungeberging type 01 (standaard) aangevuld met een luifel (hout) van 2x3 meter. Deze luifel heeft een achterwand (hout), zoals weergegeven op tekening. De luifel grenst aan de erfgrans met de burens.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A0.LB0.71	Loungeberging type 07A	per st.	€	4.855,00
<p>Dit is een loungeberging type 01 (standaard) aangevuld met een luifel (hout) van 4x3 meter. Deze luifel heeft een achterwand (hout), zoals weergegeven op tekening. De luifel grenst aan de erfgrans met de burens.</p>					

Werk: 1110574
 Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
 Woningtype: Type B Fase 7

<input type="checkbox"/>	A0AU010B	Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m type B	per st.	€	12.410,00
<p>De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,2m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p>					
<input type="checkbox"/>	A0AU013	Korting bij uitbouw 1,2 m aan de achterzijde woning type B	per st.	€	-325,00
<p>Wanneer er voor optie A0AU010 wordt gekozen en de kopers van de aangrenzende woning kiezen (voor de sluitingsdatum) ook voor deze optie, wordt er een korting gegeven. Dit in verband met de gezamenlijke scheidingswand. Wanneer aan beide zijden, de aangrenzende woningen kiezen voor een uitbouw, geldt deze korting 2 maal.</p>					
<input type="checkbox"/>	A0AU020B	Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,4 m type B	per st.	€	16.760,00
<p>De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 2,4m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p>					
<input type="checkbox"/>	A0AU023	Korting bij uitbouw 2,40 meter aan de achterzijde woning type B	per st.	€	-375,00
<p>Wanneer er voor optie A0AU020 wordt gekozen en de kopers van de aangrenzende woning kiezen (voor de sluitingsdatum) ook voor deze optie, wordt er een korting gegeven. Dit in verband met de gezamenlijke scheidingswand. Wanneer aan beide zijden, de aangrenzende woningen kiezen voor een uitbouw, geldt deze korting 2 maal.</p>					
<input type="checkbox"/>	A0ERZ10B	Erker aan de zijgevel (klein) type B	per st.	€	10.250,00
<p>Het maken van een erker aan de zijgevel van de woning 0,6 m conform tekening. Deze optie is alleen mogelijk bij een hoekwoning (alleen toepasbaar bij bwnrs 130, 133, 134, 138 en 149).</p>					
<input type="checkbox"/>	A0ERZ11B	Erker aan de zijgevel (groot) type B	per st.	€	13.490,00
<p>Het maken van een erker aan de zijgevel van de woning 1,2 m conform tekening. Deze optie is alleen mogelijk bij een hoekwoning (alleen toepasbaar bij bwnrs 130, 133, 134, 138 en 149).</p>					
<input type="checkbox"/>	A1AU033B	Uitbouw begane grond 1,20m + 1e verdieping achterzijde 1,20m	per st.	€	19.960,00
<p>De begane grond aan de achterzijde uitbreiden met 1,20m en eerste verdieping van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,20m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p>					

Werk: 1110574
 Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
 Woningtype: Type B Fase 7

<input type="checkbox"/>	A1AU034B	Uitbouw begane grond 2,40m + 1e verdieping achterzijde 1,20m	per st.	€	23.200,00
<p>De begane grond aan de achterzijde uitbreiden met 2,40m en de eerste verdieping van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1.20m zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is omschreven.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A2DKA00	Dakkapel achterzijde	per st.	€	12.410,00
<p>Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de achtergevel plaatsen met een afmeting van ongeveer 3,6mtr. Zijwanden van Rockpanel (kunststofbeplating onderhoudsarm) en dak geïsoleerd, het kozijn met twee te openen ramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.</p> <p>N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouw fysieke eisen, zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	A2DKV10	Dakkapel aan de voorgevel bij langskap	per st.	€	8.905,00
<p>Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de voorgevel plaatsen met een afmeting van ongeveer 2,1mtr. Zijwanden van Rockpanel (kunststofbeplating onderhoudsarm) en dak geïsoleerd, het kozijn met één te openen raam, wordt uitgevoerd met dubbel glas.</p> <p>N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een onbenoemde ruimte naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer). Dan wijzigen namelijk de technische en bouw fysieke eisen, zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke dienst Bouwtoezicht.</p> <p>Deze optie is niet mogelijk i.c.m. een tuitgevel</p>					

Indelingswijzigingen

<input type="checkbox"/>	0220800	Extra binnenwand 100 mm dik	per m2	€	78,00
<p>Deze optie betreft het leveren en aanbrengen van een extra (stuk) binnenwand.</p>					
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	2050007	Aparte toiletruimte 1e verdieping type B	per st.	€	3.545,00
<p>Het realiseren van een apart toilet op de verdieping. Deze opties is alleen mogelijk i.c.m. met een uitbouw aan de achterzijde van de woning op de 1e verdieping.</p>					

Keuzelijst

Werk: 1110574
Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
Woningtype: Type B Fase 7

<input type="checkbox"/>	2050008	Badkamer verplaatsen type B	per st.	€	950,00
Het verplaatsen van de badkamer naar het midden van de verdieping.					
<input type="checkbox"/>	5030303	Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur	per st.	€	90,00
Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur, excl. aanpassingen aan elektra					
<input type="checkbox"/>	5030304	Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra	per st.	€	90,00
Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra					
<input type="checkbox"/>	A0TKT10	Trapkast	per st.	€	1.235,00
Het maken van een trapkast in de woonkamer inclusief de installatieaanpassingen zoals aangegeven op bijgaande tekening. De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeur met een kastslot en een dicht paneel erboven.					

Keuken

<input type="checkbox"/>	11471.bwn	Installatiewijzigingen keuken derden	per off		Offerte
In aanvulling op optie 1147101 worden onderstaande installatiewijzigingen uitgevoerd conform offerte					
<input type="checkbox"/>	1147100B	Casco keuken type B	per st.	€	-1.750,00
Het laten vervallen van de standaard keuken (inclusief kraan, tegelwerk en spuitwerk boven het tegelwerk). De elektra installatie wordt op standaard plaats afgemonteerd en de loodgieters installatie wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren. Door het laten vervallen van de keuken in de woning vervalt de garantie op de werking van de installatie zoals omschreven in de gelimiteerde garantie SWK.					
<input type="checkbox"/>	1147101-	Keuken volgens offerte EKG	per off		Offerte
Het leveren en aanbrengen van een keuken volgens offerte van EKG. Commissienummer : , getekende datum: , Tekeningen conform:					

Sanitair

<input type="checkbox"/>	2050000	Sanitair volgens offerte Van Munster	per off		Offerte
Het leveren en aanbrengen van sanitair in het toilet op de beganegrond en in de badkamer op de eerste verdieping van de woning volgens offerte Van Munster d.d.:..... Offerte nummer : OF16-. Tekeningen conform d.d.					

Werk: 1110574
 Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
 Woningtype: Type B Fase 7

2050004 Casco badkamer eerste verdieping type B per st. € -1.900,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer. De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen dekvloer aangebracht. Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen. Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de ruwe wand gemonteerd. De radiator wordt op de standaard plaats afgemonteerd een aangesloten. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in de badkamer en is er een gelimiteerde garantie SWK van kracht.

2050005 Casco toilet begane grond type B per st. € -860,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet op de begane grond. De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen dekvloer aangebracht. Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen. Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de ruwe wand gemonteerd. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in het toilet en is er een gelimiteerde garantie SWK van kracht.

2050006 Casco (optionele toilet) verdieping type B per st. € -860,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet op de verdieping. De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen dekvloer aangebracht. Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen. Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de ruwe wand gemonteerd. Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in het toilet en is er een gelimiteerde garantie SWK van kracht.

Keuzelijst

Werk: 1110574
Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
Woningtype: Type B Fase 7

Tegelwerken

<input type="checkbox"/>	5041000	Tegelwerk conform offerte Lingen Keramiek	per off	Offerte
<p>Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in toilet en / badkamer conform offerte Lingen Keramiek. d.d. : Versie. :</p>				

Elektra

<input type="checkbox"/>	1060003	Verplaatsen thermostaat BG Woonkamer	per pst.	€	31,00
<p>Verplaatsen thermostaat op BG positie conform tekening. **Exacte positie door installateur te bepalen ivm warmtegarantie.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070105	Extra dubbele wandcontactdoos	per st.	€	129,00
<p>Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, houten spouwbladen e.d.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070201	Aanbrengen loze leiding	per st.	€	103,00
<p>Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" (19 mm) PVC elektrabuis). vanuit de meterkast naar de op tekening aangegeven plaats. De loze leiding is voorzien van een controledraad en komt uit in een enkele loze inbouwdoos. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070301	Bedraden loze leiding tbv CAI aansluiting	per st.	€	114,00
<p>Het bedraden van een loze leiding voor een CAI-aansluiting incl. leveren en afmonteren van een TV-FM aansluitdoos. In de meterkast wordt de bekabeling voorzien van een CAI stekker. Excl. Splitter, niet afgemonteerd.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070302	Bedraden loze leiding tbv TEL aansluiting	per st.	€	110,00
<p>Het bedraden van een loze leiding voor een telefoonaansluiting incl. leveren en afmonteren van een TEL aansluitdoos. In de meterkast wordt de bekabeling voorzien van een TEL stekker en is niet afgemonteerd op aansluitdoos.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070305	Bedraden loze leiding tbv enkele DATA aansluiting	per st.	€	142,00
<p>Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een CAT5 data kabel en afmonteren met RJ45 wandcontactdoos. De kabel wordt in de meterkast met overlengte van 2 meter geleverd en voorzien van een RJ 45 stekker.</p>					

Werk: 1110574
 Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
 Woningtype: Type B Fase 7

<input type="checkbox"/>	1070401	Verplaatsen willekeurig electrapunt	per st.	€	31,00
<p>Het verplaatsen van een wandcontactdoos, loze leiding, CAI- of telefoon aansluiting. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070402	Verplaatsen elektrapunten behorende bij opdracht EKG	per st.	€	31,00
<p>Verplaatsingen van willekeurige elektra punten in woonkamer behorende bij opdracht EKG die niet zijn opgenomen in de offerte 'meerwerkoverzicht'</p>					
<input type="checkbox"/>	1070404	Verplaatsen plafondlichtpunt	per st.	€	105,00
<p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten oude plafondvoorziening.</p>					
<input type="checkbox"/>	1070501	Extra plafondlichtpunt	per st.	€	107,00
<p>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden</p>					
<input type="checkbox"/>	1070502	Extra plafondlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar	per pst.	€	220,00
<p>Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar. Locatie:</p>					
<input type="checkbox"/>	1970004	Extra wandcontactdoos in de meterkast	per st.	€	127,00
<p>Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, houten spouwbladen e.d.</p>					
<input type="checkbox"/>	1970603	Extra aardlekschakelaar	per st.	€	193,00
<p>Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. (NB. Verplicht per 4 groepen)</p>					
<input type="checkbox"/>	5070017	Universele dimmer ipv enkele schakelaar	per st.	€	137,00
<p>Het wijzigen van een standaard enkele lichtschakelaar naar een universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.</p>					
<input type="checkbox"/>	5070018	Enkele universele dimmer ipv dubbele schakelaar	per st.	€	167,00
<p>Het wijzigen van een standaard dubbele lichtschakelaar naar één enkele lichtschakelaar en één universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.</p>					

Keuzelijst

Werk: 1110574
Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
Woningtype: Type B Fase 7

<input type="checkbox"/>	5070070	Lege loze leiding ipv bedraad	per st.	€	0,00
<p>Deze optie betreft het laten vervallen van de standaard bedrading waardoor er een loze leiding wordt gerealiseerd. De koper kan de leiding zelf na oplevering bedraden.</p>					

<input type="checkbox"/>	5070085	Vervangen bedrade TEL aansluiting voor DATA of CAI	per st.	€	57,00
<p>Vervangen bedrade aansluiting voor DATA of CAI conform tekening.</p>					

<input type="checkbox"/>	5070701	Grondkabel op rol op aparte groep	per st.	€	380,00
<p>Het aanbrengen van een grondkabel op rol (10m) op aparte groep, aan de achtergevel ten behoeve van het na oplevering aansluiting van o.a. tuinverlichting of een hottub. Met schakelaar in de woonkamer naast de achterdeur. inclusief eventuele hak- en breekwerkzaamheden.</p>					

<input type="checkbox"/>	6070110	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel	per st.	€	218,00
<p>Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) aan de achtergevel met enkelpolige schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.</p>					

<input type="checkbox"/>	6070112	Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op voorgevel	per st.	€	218,00
<p>Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw) aan de voorgevel met enkelpolige schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.</p>					

Verwarming

<input type="checkbox"/>	1060002	Wijzigen thermostaat	per st.	€	151,00
<p>Het wijzigen van de standaard thermostaat in Honeywell Touch (standaard of moduleren)</p>					

<input type="checkbox"/>	5060003	Wijzigen van standaard radiatorkraan in thermostaatkraan	per st.	€	43,00
<p>Leveren en monteren thermostatische radiatorkraan i.p.v standaard.</p>					

<input type="checkbox"/>	600.01	Verplaatsen standaard radiator willekeurige ruimte.	per st.	€	53,00
<p>Het verplaatsen van een standaard radiator. Locatie:</p>					

Loodgieter

<input type="checkbox"/>	5050704	Afvoer condensdroger	per st.	€	47,00
<p>Het aanbrengen van een extra afvoer (opbouw) voor een condensdroger met een apart stankslot nabij de opstelplaats van de wasmachine.</p>					

Keuzelijst

Werk: 1110574
Werknaam: 23 woningen type B Valeriaan Fase 7
Woningtype: Type B Fase 7

<input type="checkbox"/>	6050701	Buitenkraan voorgevel	per st.	€	234,00
Het aanbrengen van een buitenkraan voorgevel (vlakke gevelplaat met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden).					
<input type="checkbox"/>	6050702	Buitenkraan achtergevel	per st.	€	305,00
Aanbrengen van een buitenkraan achtergevel (gevelkom met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden).					
<input type="checkbox"/>	6050703	Buitenkraan zijgevel	per st.	€	293,00
Het aanbrengen van een buitenkraan zijgevel (vlakke gevelplaat met tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak- en/of breekwerkzaamheden). Optie alleen mogelijk bij hoekwoning!					

Diversen

<input type="checkbox"/>	IND.05.01	Dichte trap dmv stootboorden van 1e naar zolderverdieping	per maal	€	150,00
Het dichtzetten van de trap doormiddel van stootboorden.					
<input type="checkbox"/>	SVEDEX	Wijzigingen deuren / kozijnen / garnituur via Svedex	per off		Deur +
Conform overzicht van Svedex wijzigingen in deuren / kozijnen / garnituur. Opdrachtdatum:					

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....
Plaats:
Datum: